SO 01 - KOMUNIKACE - VĚTEV A1 - DL. 406 M
STAVBA JIŽ BYLA REALIZOVÁNA

SO 01 - KOMUNIKACE - VĚTEV A2 - DL. 1203 M
PŘEDMĚT ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

SVODNICE 4
SVODNICE 5
SVODNICE 6
SVODNICE 7
SVODNICE 8
STAVAJÍCÍ PANELY
ZPEVNĚNÍ NÁJEZDU 2 DL. 25,0M, ŠÍŘKA 6,0M
SVODNICE 9
SVODNICE 10
SVODNICE 11
SVODNICE 12
SVODNICE 13
PROPUSTEK 2 DN600 DL. 6,0M
PŘÍKOP 2 DL. 85M
VÝHYBNA 1
ZPEVNĚNÍ NÁJEZDU 3 14x24M
PŘÍKOP 3 DL. 20M
PROPUSTEK 3 DN600 DL. 6,0M
PROPUSTEK 5 DN600 DL. 12,0M
LESNÍ SKLAD MIN. 25 X 6,5M
JE_9208/Zlaté Hory\2013841(JE) - ASTRA
k.ú. Zlaté Hory v Jeseníkách

LEGENDA:

- SO 01 – REKONSTRUKCE KOMUNIK
- LESNÍ SKLAD (MECHANICKY ZPEVNĚ
- JIŽ REALIZOVANÉ ÚSEKY STAVBY -

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ (Česká telekom
- VYSOKÉ NAPĚTÍ – NADZEMNÍ (ČEZ

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je přílohou jednotného environmentálního stanoviska

sp. značky: 2/2025/980089

ze dne 3.7.2025

podpis

Městský úřad Jeseník
Odbor životního prostředí

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



0 30 60 90 120 150 m
M 1:1500

S

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

zakázka: Rekonstrukce lesní cesty Zlaté Hory – Rožmitál	Digitálně podepsal Ing. Miroslav Knápek Datum: 2025.05.26 10:19:25 +02'00'
objednatel: Město Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76, Zlaté Hory	
vypracoval: Ing. Miroslav Knápek, Tel.: 724 798 028	stupeň: ZSPD2 · formát: 8xA4 · datum: 05/2025 · měřítko: 1:1500
název výkresu: Koordinační situace	archivní číslo: mk–2016–22–43