KOORDINAČNÍ SITUACE

M = 1:200

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ČÁST ŘEŠENÉ STAVBY
- OKOLNÍ STAVBY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ NEBO KAMENNÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ASFALT
- STÁVAJÍCÍ ZELEŇ
- CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK š100/v250
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK š150/v250
- BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA 500/250/80
- PARKOVACÍ ZÁBRANA
- HRANICE POZEMKŮ
- VEŘEJNÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- NOVÁ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA
- NOVÁ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA
- VEŘEJNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤ. KANAL. PŘÍPOJKA A DEŠŤ. KANALIZACE
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NADZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- NOVOSTAVBA
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA (200/100)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – RELIÉFNÍ BETONOVÁ DLAŽBA "PRO NEVIDOMÉ" (200/100)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ZASAKOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA (200/200)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PLNÁ BETONOVÁ DLAŽBA (200/200)
- NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – PLNÁ BETONOVÁ DLAŽBA (200/200)
- NOVÁ ZELEŇ
- LISTNATÝ STROM
- PODZEMNÍ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU Telco Infrastructure, s.r.o.
- ELEKTRICKÉ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- ELEKTRICKÉ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- RUŠENÁ ČÁST ELEKTROPŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ ČÁST ELEKTROPŘÍPOJKY
- NOVÁ ČÁST ELEKTROPŘÍPOJKY
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN
- PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN
- NOVÁ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- ZÁBRADLÍ NEBO SCHODIŠTOVÉ MADLO
- VEŘEJNÝ PLYNOVOD GASNET
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- ZRUŠENÉ OPLOCENÍ

LEGENDA:

E1 – NOVÁ ČÁST ELEKTROPŘÍPOJKY – AYKY 4x35 + CYKY 5x1,5 (HDO) dl. 15,3m
E2 – NOVÝ ELEKTROMĚROVÝ PILÍŘ UMÍSTĚNÍ VEDLE HDS PIŁÍŘKU ČEZ
E3 – NOVÝ HDS PILÍŘ ČEZ NAPOJENÝ NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROPŘÍPOKU PO DEMOLOVANÉM č.p. 250
E4 – STÁVAJÍCÍ ELEKTROPŘÍPOJKA PO DEMOLOVANÉM č.p. 250
P1 – STÁVAJÍCÍ UKONČENÁ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PO DEMOLOVANÉM č.p. 250
V1 – NOVÁ ČÁST VNITŘNÍHO VODOVODU PRODEJNY (VNĚJŠÍ ČÁST) – HDPe 32x3,0 PE100 PN16 dl. 33,2m
V2 – STÁVAJÍCÍ ČÁST VODOVODNÍ PŘÍPOJKY – V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU BUDE VYMĚNĚNA
VŠ1 – PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA S UZAMYKATELNÝM VÍKEM
K1 – NOVÁ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA – KG160 SN8 dl. 32,3m
– NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY PO DEMOLOVANÉM č.p. 250 (NUTNO OVĚŘIT HLOUBKU PŘIPOJENÍ A DIMENZI STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ)
K2 – STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA PO DEMOLOVANÉM č.p. 250
K3 – PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH VEŘEJNÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – NUTNO OVĚŘIT
K4 – NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA – KG200 SN8 dl. 5,2m – BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD ZE VSAKOVACÍHO OBJEKTU
– JELIKOŽ NENÍ ZNÁMO PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU, JE NUTNÉ JEJÍ VYHLEDÁNÍ (MAJITEL OBEC ČESKÁ VES)
RŠ1 – NOVÁ BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE ø1000mm
RŠ2 – NOVÁ BETONOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE ø1000mm S BEZPEČNOSTNÍM PŘEPADEM DO DEŠŤOVÉ KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU
RŠ3 – NOVÁ PLASTOVÁ REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA ø400mm
ZR1 – BETONOVÁ RAMPA ZÁSOBOVÁNÍ
PŘ1 – PŘÍSTUP DO PRODEJNY PRO ZÁKAZNÍKY (RAMPA A SCHODIŠTĚ)
– PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ, PODESTA A RAMPA BUDOU PROVEDENY JAKO LEHKÁ OCELOVÁ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE S POCHOZÍMI POROROŠTY A OCELOVÝM ZÁBRADLÍM
– KONSTRUKCE NEBUDE MÍT ZÁKLAD A BUDE POLOŽENA VOLNĚ NA BET. ZÁMK. DLAŽBU CHODNÍKU (VŠUDE POD RAMPOU A SCHODIŠTĚM) A BUDE DEMONTOVATELNÁ
– NOHY KONSTRUKCE BUDOU MIN 400mm OD KRAJE (CCA 500mm OD PLYNOVODU)
– RAMPA A ZÁBRADLÍ BUDE MÍT PARAMETRY DLE BEZBARIÉROVÝCH NOREM (RAMPA min 1:16)
VO1 – NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VÝŠKY 4,0m
VO2 – NOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – CYKY 4x10 + UZEMNĚNÍ FeZn 10 dl. 23,1m – NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SLOUPU VO
VS1 – VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD – VSAKOVACÍ VOŠTINOVÉ BLOKY – NAPŘ. AS-NIDAPLAST EP 600 – 18ks
– BLOKY BUDOU UMÍSTĚNY V PŮVODNÍM SUTERÉNU DEMOLOVANÉ PRODEJNY – PODLAHU SKLEPA NUTNO ROZBÍT A PŘÍPADNĚ PROHLOUBIT NA PROPUSTNÉ VRSTVY ZEMINY
– BLOKY BUDOU OBSYPÁNY ŠTĚRKEM 16/32
TČ1 – VNĚJŠÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA ZAVĚŠENÁ NA FASÁDĚ

SL1 – OCELOVÉ SLOUPKY MARKÝZY PŘED PRODEJNOU
– ULOŽENO NA CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK
OP1 – OPLOCENÍ (PLETIVOVÝ PLOT A ŽIVÝ PLOT Z KEŘŮ) U ul. SEVERNÍ BUDE ZRUŠENO PRO ZLEPŠENÍ ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ NA VÝJEZDU Z PARKOVIŠTĚ
T1 – NOVÁ PŘÍPOJKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN – CHRÁNIČKA KOPOFLEX 40/32 + METALICKÝ KABEL dl. 19,2m
– PŘÍPOJKA BUDE PROVEDENA DLE TECHNICKÝCH STANDARTŮ CETIN
T2 – NOVÁ PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ CETIN – CHRÁNIČKA KOPOFLEX + METALICKÉ A OPTICKÉ KABELY dl. 3,1m
T3 – NOVÝ PILÍŘ VEŘEJNÉ SDĚLOVACÍ SÍTĚ CETIN (NÁHRADA ZA ZRUŠENOU SKŘÍŇ Z DEMOLOVANÉHO č.p.250)
– PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE POŽADAVKŮ CETIN

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Motyčka
Datum: 2025.12.03 21:49:57 +01'00'

±0,000 = 409,35 m.n.m. BPV –> ÚROVEŇ PODLAHY PRVNÍHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

STEPOS	Ing. JOSEF BURYŠKA, Nekoř 345, 561 63 Nekoř, www.stepos.cz, mail: josef.buryska@stepos.cz, tel.: 728 532 638, IČ: 474 31 726
ZAKÁZKA:	NOVOSTAVBA PRODEJNY POTRAVIN ČESKÁ VES p.p.č. 1904, 1910/19, 1912/6, 2465, 2500/1, 2500/2, 2500/3, 2501, k.ú. Česká Ves
INVESTOR:	COOP KONZUM, družstvo, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
VEDOUCÍ PROJEKTU:	Ing. JOSEF BURYŠKA — KRESLIL: Ing. JOSEF BURYŠKA
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. TOMÁŠ MOTYČKA — KONTROLOVAL: Ing. TOMÁŠ MOTYČKA
předmět výkresu:	C. SITUAČNÍ VÝKRESY — KOORDINAČNÍ SITUACE
formát: 6 x A4; datum: 05-2025; měřítko: 1:200	č.výkresu: C.2; č.vyřízku:

Tato situace byla ověřena odborem životního prostředí a je přílohou jednotného environmentálního stanoviska
sp. značky: 21/2025/032454
ze dne 9.1.2026
podpis

Městský úřad Jeseník
Odbor životního prostředí